

ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

=====

Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού δαπάνης με το Φ.Π.Α. **387.518,00 €** η οποία συντάσσεται και αφορά το έργο **«ΟΔΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΜΥΣΤΡΑ 2019-2020»** προβλέπεται να εκτελεσθούν σύμφωνα και με τις αποφάσεις των Τοπικών Συμβουλίων εργασίες κατασκευής Τεχνικών έργων (αποχετευτικών αγωγών, φρεατίων, τσιμενταυλάκων με σχάρες, τοίχων αντιστήριξης άοπλων ή οπλισμένων με σκυρ. C16/20 ή από αργολιθοδομή), τσιμεντοστρώσεων με σκυρόδεμα C12/15, αφού προηγηθούν ισοπεδώσεις, μικροεκκαφές και διαμορφώσεις με μηχανήματα ή χέρια τμηματικά δρόμων, καθαρισμοί και επενδύσεις τάφρων – ρείθρων.

Στα σημεία που προβλέπεται, θα ακολουθήσουν εργασίες κατασκευής Υπόβασης μεταβλητού πάχους από θρ.υλικά λατομείου-3Α και εν συνεχεία Βάσεως πάχους 0,10μ. σύμφωνα με τις ΠΤΠ 0-150 και ΠΤΠ 0-155 αντίστοιχα. Τέλος θα διαστρωθεί Ασφαλοτάπητας 0,05μ. (ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20) σύμφωνα με την αντίστοιχη ΕΤΕΠ, έπειτα από τις εργασίες ασφαλικής προεπάλειψης ή συγκολλητικής επάλειψης και κατασκευή Ασφαλικής Ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους για την εξομάλυνση των ανωμαλιών του οδοστρώματος όπου απαιτείται.

Οι εργασίες αφορούν τις Τ.Κ. της Δ.Ε. ΜΥΣΤΡΑ του Δ.ΣΠΑΡΤΗΣ ως κάτωθι κατά σειρά προτεραιότητας και μέχρι εξαντλήσεως της πίστωσης ανά Τ.Κ :

1. ΤΚ ΜΑΓΟΥΛΑΣ : α) Τεχνικό έργο-στηθαίο αντ/ξης στην περιοχή «Δημητροπουλείικα σπίτια» προς οικία Φλώρου Α. μήκους ~20μ. β) Ασφ/ση δρόμου και τεχνικό έργο από ιδιοκτ. Βουνάση Κ. έως Βάρλα-διασταύρωση και συνέχιση ασφ/σης έμπροσθεν οικίας Πετάκου μήκους ~ 100μ. γ) Ασφ/ση δρόμου από οικία Λιναρδάκη Ν. εως Αργυρόπουλου Γ. ~90μ. δ) Ασφ/ση δρόμου στα Μπαρελέικα σπίτια ~50μ. ε) Τσιμ/ση δρόμου στο «Στρογγυλόβουνο» πλησίον ιδιοκτησιών Μπαρέλου & Παυλάκου Δ. ~200μ. στ) Ασφ/ση δρόμου έξωθεν οικιών Αθανασούλια και Αθ.Τσουλόγιαννη ~250μ. ζ) Τσιμ/ση από οικία Βαρτσάκου έως οικία Αλοιμόνου ~50μ.
2. ΤΚ ΜΥΣΤΡΑ : α) Κατασκευή τεχνικού έργου -τοιχίου αντ/ξης καταρρεύσαντος οδού στα Πικουλιάνικα πλησίον ιδιοκτ.Βαχαβιώλου και Καρύδη ,μήκους ~20μ. & μέσου ύψους 3,50μ. β) Τσιμ/ση δρόμου στο χώρο της Παναγυρίστρας ~300μ². γ) Κατασκευή τεχνικού έργου (αγωγός Φ200 κ φρεάτιο) πλησίον οικίας Γκόννη - ξενοδοχείον Βυζάντιον και πλησίον οικίας Παπαδάκου – Μελά δ) Ασφ/ση χώρου Δημοτικού πάρκινγκ ~1500μ². ε) Τσιμ/ση δρόμου από Αγ.Ανδρέα έως όρια Μαγούλας ~70μ. στ) Ασφ/ση δρόμου

~400μ.και τσιμ/ση ~100μ. στον οικ. ΒΛΑΧΟΧΩΡΙ και κατασκευή τεχνικών έργων (ρείθρα, σωλ.οχετος Φ100 με τοιχία, ιρλανδ.διαβάσεις) ζ) Τσιμ/ση στα Πικουλιάνικα πλησιον οικίας Βαχαβιώλου Τ.~80μ2 η) κατασκευή μαντρότοιχου ~10μ. στην πλατεία Πικουλιανικών –είσοδος Νεκροταφείου .

3. ΤΚ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ : α) διαμόρφωση δρόμου - επένδυση ρείθρου στη στροφή Καραγκιουλέ-Βύνιου β) τσιμ/ση δρόμου πλησίον Καλαμαρά – Πλευρίτη ~120μ. γ) Τσιμ/ση πρηνούς–επένδυση ρείθρου στα «Πακωτά» από Πλευρίτη προς Κατσίχτη ~200μ.δ) τεχνικό έργο επέκτασης τσιμ/να Φ100 στη στροφή Καλλιανιώτη ε) τεχνικό έργο επέκτασης τσιμ/να Φ100 και τσιμ/ση ρείθρου στη στροφή Κανελλάκου στ) τσιμ/ση δρόμου πλησίον Κατσίχτη-Λεονταρίτη ~150μ2. ζ) ασφ/ση δρόμου έμπροσθεν οικίας Ε.Βίγκα ~70μ.
4. ΤΚ ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ: α) τσιμ/ση πλησίον οικίας Θεοφιλογιαννάκου Ε. ~50μ β) ασφ/ση από εργοστάσιο Παπαδάκου έως οικία Κωνσταντινάκου Κ. ~60μ. γ) Τσιμ/ση πλησίον οικίας Κωνσταντινάκου Ε. ~ 10μ. δ) Ασφ/ση από οικία Βαχαβιώλου Κ. έως Βαχαβιώλου Δ. ~20μ. ε) τεχνικό έργο (φρεάτιο με σχάρα & αγωγό Φ80) πλησίον οικίας Δ.Οικονομάκη στ) συνέχιση τσιμ/σης από οικία εκκλησίας προς εργοστάσιο Συν/σμού ~100μ.
5. ΤΚ ΠΑΡΟΡΙΟΥ : α) Τσιμ/ση δρόμου στη συνοικία Ρέντα ~100μ. από ιδιοκτ. Μανίκα Α. εως ιδιοκτ.Γομάτου Ι. και Γκανιά Α.) β) Ασφ/ση δρόμου από parking «ΚΥΝΙΣΚΑ» έως διασταύρωση ~90μ.
6. ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ : α) Τσιμ/ση δρόμου στη θέση ΝΕΡΑΚΙ ~60μ2 β) Ασφ/ση δρόμου από εκκλησάκι Αγ.Σπυριδωνος προς Αγ.Νικόλαο ~500μ2.
7. ΤΚ ΣΟΥΣΤΙΑΝΩΝ : α) Τσιμ/ση δρόμου στη θέση Σταυρός στο πέταλο ~50μ2 και πλησίον οικίας Καπαρελιώτη (Τούμπανο) ~80μ. β) Ασφ/ση δρόμου παραπλεύρως εκκλησίας μήκους ~ 50μ.
8. ΤΚ ΤΡΥΠΗΣ : α) Ασφ/ση δρόμου από διασταύρωση Τρύπης –Πικουλιανικών προς Πάνω Χώρα ~ 500μ2 β)) Ασφ/ση δρόμου από παλαιό Κοινοτικό προς οικία Χιου Ι. θέση Κάτω Χώρα ~ 500μ2
9. ΤΚ ΑΝΑΒΡΥΤΗΣ : α) Τσιμ/ση δρόμου εντός οικισμού ~70μ. από οικία Σκόκου Π. εως οικία Σκοπαράτζου Ν.

Το έργο προβλέπεται να εκτελεστεί σε **Εκατόν πενήντα (150)** ημερολογιακές ημέρες και διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) » καθώς και των λοιπών Υπουργικών Αποφάσεων και Εγκυκλίων όπως αυτές ισχύουν.

Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών από τον Επιβλέποντα Μηχανικό επί τόπου του έργου και σύμφωνα με την Μελέτη και τα σχέδια που θα δοθούν .

Η χρηματοδότηση του έργου αφορά τον **ΚΑ 30-7323.007** και προέρχεται από **ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2018 ,ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2019, ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2020 , ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. & ΣΑΤΑ Π.Χ. , ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΜΥΣΤΡΑ , ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ**

Σπάρτη, 06 / 08 /2020
Ο Συντάξας

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Τοπ/φος Μηχ/κός Τ.Ε. .

ΠΑΤΣΙΛΙΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Μετ/γος Μηχ/κός Π.Ε.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Σπάρτη, 07 / 08 /2020
Ο Προϊστάμενος Τμ. Έργων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΣ
Μηχ/γος Μηχανικός MSc, Π.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σπάρτη, 14 / 08 /2020
Η αναπλ. Προϊσταμένη Δ/ΝΣΗΣ

ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ANNA
Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε.