

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΤΕΧΝΙΚΑ									
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ 20.05.01	ΟΙΚ 2124	1	m3	83,90	4,50	377,55	
2	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΝΑΟΙΚ 20.10	ΟΙΚ 2162	2	m3	83,90	4,50	377,55	
3	Πρόσθετη αποζημίωση πλαγίων μεταφορών υλικών επίχωσης	ΝΑΟΙΚ 20.11	ΟΙΚ 2163	3	m3	83,90	1,70	142,63	
4	Υπόβαση οδοστρώσις μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	ΝΟΔΟ 3121B	4	m3	115,76	16,25	1.881,10	
5	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	ΝΟΔΟ 3211B	5	m2	771,75	5,95	4.591,91	
6	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ03	ΝΟΔΟ 4110	6	m2	771,75	1,20	926,10	
7	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	ΝΟΔΟ 4521B	7	m2	771,75	11,88	9.168,39	
8	Επίστρωση συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς	ΟΙΚ Ν\73.96.1	ΟΙΚ 7396	8	m2	771,75	21,00	16.206,75	
Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΤΕΧΝΙΚΑ								33.671,98	33.671,98
2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ									
1	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΝΑΟΙΚ 32.01.03	ΟΙΚ 3213	9	m3	10,05	84,00	844,20	
2	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΝΑΟΙΚ 32.01.05	ΟΙΚ 3215	10	m3	38,85	95,00	3.690,75	
3	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.03	ΟΙΚ 3816	11	m2	163,38	15,70	2.565,07	
4	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ 3873	12	kg	4.639,03	1,07	4.963,76	
5	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	ΝΑΟΙΚ 38.45	ΟΙΚ 3873	13	m2	163,38	2,20	359,44	
Σύνολο : 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ								12.423,22	12.423,22
3. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ									
1	Περίφραξη γηπέδου, ύψους 4,00 μ	ΝΑΟΙΚ Ν\64.47.ΣΧ	ΟΙΚ 6447	14	μ	114,00	75,00	8.550,00	
2	Εστίες ποδοσφαίρου 5x5 τριών μέτρων	ΟΙΚ Ν\6101	ΟΙΚ 6448	15	TEM	2,00	300,00	600,00	
Σύνολο : 3. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ								9.150,00	9.150,00
Σε μεταφορά									55.245,20

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Άθροισμα						55.245,20
			Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00%	9.944,14
			Άθροισμα						65.189,34
			Απρόβλεπτα					15,00%	9.778,40
			Άθροισμα						74.967,74
			ΦΠΑ					24,00%	17.992,26
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						92.960,00

Φιλλύρα 06/09/2021
Συντάχθηκε

Φιλλύρα 06/09/2021
Θεωρήθηκε

Κουκίδου Βασιλική
Πολιτικός Μηχανικός

Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος
του Τμήματος Τεχνικών Έργων, Η/Μ έργων και
Συγκοινωνιών, Ύδρευσης /Αποχέτευσης

Ευάγγελος Καραολάνης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.